



BANDO Misura 4, Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”

RELAZIONE TECNICA

IL TECNICO

Dott. For Massimo Quinto

Beneficiario: PALAZZO ENZA

CUAA: PLZNZE95R47G786W

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto Dr. For. Massimo Quinto, nato a Policoro (MT) il 15/04/1973, con studio tecnico in via Sant'Uberto, 4 in Policoro (MT), iscritto al n° 257 dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, in qualità di tecnico incaricato della Ditta **PALAZZO ENZA**, per il Bando a valere sulla Misura 4, Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" redige la seguente relazione tecnica a supporto della richiesta di Nulla Osta al Parco Nazionale Appennino Lucano.

1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le opere riguardano la realizzazione di una recinzione atta a prevenire i danni alle colture agricole provocate da cinghiali sui terreni sui terreni ubicati in SERRA DEL MONTE, del Comune di SAN MARTINO D'AGRI così riportate in catasto terreni:

Comune	Foglio	Part.	Sup.Cat.(mq)	Sup.Util.(mq)	Macrouso
SAN MARTINO D'AGRI	1	31	63666	13759	638-PASCOLO SENZA TARA
SAN MARTINO D'AGRI	1	228	26000	936	638-PASCOLO SENZA TARA
SAN MARTINO D'AGRI	1	232	280	375	638-PASCOLO SENZA TARA
SAN MARTINO D'AGRI	1	43	2256	2062	650-BOSCO
SAN MARTINO D'AGRI	1	130	105845	20858	650-BOSCO
SAN MARTINO D'AGRI	1	140	18574	18089	650-BOSCO
SAN MARTINO D'AGRI	1	238	30	30	650-BOSCO
SAN MARTINO D'AGRI	1	130	105845	1036	654-PASCOLO CON TARA FINO AL 50%
SAN MARTINO D'AGRI	1	228	26000	2321	654-PASCOLO CON TARA FINO AL 50%
SAN MARTINO D'AGRI	1	32	462	487	659-PASCOLO CON TARA FINO AL 20%
SAN MARTINO D'AGRI	1	42	17912	6241	659-PASCOLO CON TARA FINO AL 20%
SAN MARTINO D'AGRI	1	128	2100	866	659-PASCOLO CON TARA FINO AL 20%
SAN MARTINO D'AGRI	1	150	1210	368	659-PASCOLO CON TARA FINO AL 20%
SAN MARTINO D'AGRI	1	234	14000	10843	659-PASCOLO CON TARA FINO AL 20%
SAN MARTINO D'AGRI	1	235	6600	6724	659-PASCOLO CON TARA FINO AL 20%
SAN MARTINO D'AGRI	1	31	63666	1149	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	33	3991	3922	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	42	17912	11865	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	43	2256	185	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	127	8265	8276	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	128	2100	1157	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	130	105845	80115	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	149	1083	1715	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	150	1210	900	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	164	101040	53902	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	165	1307	1318	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	166	10730	472	666-SEMINATIVO

SAN MARTINO D'AGRI	1	219	41500	22410	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	221	7000	6701	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	223	30000	28323	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	226	12000	11959	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	228	26000	20826	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	230	2000	1	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	230	2000	1761	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	234	14000	2055	666-SEMINATIVO
SAN MARTINO D'AGRI	1	130	105845	238	780-TARE

Le opere da realizzare consistono in una recinzione atta a prevenire i danni alle colture agricole provocate da cinghiali, la lunghezza complessiva è di ml. 2.650 per un totale di terreno recintato pari a 34,42 ha.

La recinzione verrà realizzata con pali in legno di castagno del diametro in testa di cm. 7-8 dell'altezza di mt. 2,00 posti ad una distanza di mt. 3,00, rete metallica romboidale dell'altezza di mt. 2,00 di cui 40 cm. interrata e n. 3 ordini di filo liscio, di cui uno utilizzato come tendi rete e due posizionati in testa ai pali.

La recinzione ogni 100 mt. lineari (e comunque non meno di due per appezzamento) sarà interrotta con uno spazio di cm. 15 per proteggere la fauna selvatica minore.

Le superfici recintate sono tutte a coltivate a seminativo e/o a pascolo.

Per la realizzazione della recinzione i movimenti terra saranno ridotti al minimo e riguardano essenzialmente lo scavo per il rinterro della rete a maglie romboidali e il fissaggio dei pali.

Per quanto riguarda la regimazione delle acque non è stata prevista alcuna opera in quanto non è prevista alcuna alterazione nel profilo del suolo e nella capacità di infiltrazione della stessa.

Policoro, 11/02/2019

Il Tecnico